

**Materiale Construcția rețelei de canalizare
Conform proiectului
Nr.13/09-20-CE
Str.H.Grozescu-str.Dorobanti:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	62,687
3.	2521216700000	Teava din PVC dn 160 mm PVC, SN-8	m	148,000
4.	2521216700030	Teava din PVC dn 200 mm PVC, SN-8	m	320,000
5.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	150,000
6.	25554777	Sticla lichida	buc	18,000
7.	26511221004022	Ciment 40 kg	sac	18,000
8.	26611264330012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2 (0,23 m3)	buc	16,000
9.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	28,000
10.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16m3)	buc	22,000
11.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	27,000
12.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	21,000
13.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	11,000
14.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,000
15.	2875274200000	Capac cu rama din fonta, de la 25 t.	buc	27,000
16.	5558744412	Spuma montare	buc	8,000